

STATYTOJAS/
UŽSAKOVAS

KAUNO RAJONO ŽŪB „DAUGĖLIŠKIAI“

STATINIO
PROJEKTO PAVADINIMAS

KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATO, KAUNO R. SAV., VILKIJOS
APYLINKIŲ SEN., DAUGELIŠKIŲ K., V. JAKELIO G. 14, STATYBOS
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

STATINIO KATEGORIJA

YPATINGASIS

BYLOS ŽYMUO

2022.05-544SR-PP

DIREKTORIUS

parašas

I. BURINSKAS

SPDV, At. Nr. 36123

parašas

J. ANDRIUŠKEVIČIENĖ

STATYTOJAS/
UŽSAKOVAS

parašas

KAUNO RAJONO
ŽŪB „DAUGĖLIŠKIAI“

BYLŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Bylos pavadinimas	Pastabos
1.	PP	0	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	

Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapo Nr.	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
2022.05-544SR-PP-BSŽ	2	1	0	Bylos sudėties žiniaraštis	
2022.05-544SR-PP-AR	3-8	6	0	Aiškinamasis raštas	

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapo Nr.	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
2022.05-544SR-00-PP-SP-01	9	1	0	Situacijos schema M1:2000	
2022.05-544SR-00-PP-SP-02	10	1	0	Sklypo planas M1:1000	
2022.05-544SR-XX-PP-01	11	1	0	Aukšto planas M1:200	
2022.05-544SR-XX-PP-02	12	1	0	Pjūvis A-A M 1:100	
2022.05-544SR-XX-PP-03	13	1	0	Fasada M 1:200	
2022.05-544SR-XX-PP-04	14	1	0	Fasada M 1:200	
2022.05-544SR-XX-PP-05	15	1	0	Stogo planas M 1:200	
2022.05-544SR-XX-PP-06	16	1	0	Vizualizacija	

PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapo Nr.	Lapų sk.	Pavadinimas	Pastabos
	17	1	Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas	

TURINYS

1.	Norminių dokumentų, kuriais remiantis parengtas projektiniai pasiūlymai, sąrašas.....	2
2.	Bendrieji duomenys.....	2
2.1.	Informacija apie statytoją	2
2.2.	Informacija apie projekto rengėją	2
2.3.	Informacija apie ūkinę veiklą.....	3
2.4.	Statybos sklypo apibūdinimas	3
	Esamas teritorijos apsaugos statusas.....	3
3.	Projektiniai sprendimai.....	3
3.1.	Statinių ir įrenginių sąrašas.....	4
3.2.	Projektuojamų statinių pagrindinės charakteristikos, paskirtis, technologija	4
4.	Technologinis procesas	5
5.	Inžineriniai tinklai ir įrenginiai	5
6.	Teritorijos tvarkymas	5

0	2022.09	Projektiniai pasiūlymai.			
LAIDA	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. Dok. Nr.		info@savaranga.lt www.savaranga.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kitos (fermų) paskirties pastato, Kauno r. sav., Vilcijos apylinkių sen., Daugeliškių k., V. Jakelio g. 14, statybos projektiniai pasiūlymai	
36123	SPV	J. Andriuškevičienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS Aiškinamasis raštas	LAIDA
A 627	SPDV	G. Čiukauskienė			0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS Kauno rajono ŽŪB „Daugėliškiai“			DOKUMENTO ŽYMUO 2022.05-544SR-PP-AR	LAPAS 1
					LAPŲ 6

1. Norminių dokumentų, kuriais remiantis parengtas projektiniai pasiūlymai, sąrašas

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis šiais norminiais aktais.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI		
Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas
1.		LR Statybos įstatymas
2.		LR Teritorijų planavimo įstatymas
3.		LR Žemės įstatymas
4.		LR Civilinio kodekso įstatymas
5.		LR Aplinkos apsaugos įstatymas
6.		LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
7.		LR Atliekų tvarkymo įstatymas
8.		LR Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įstatymas

Statybos organizaciniai tvarkomieji ir techniniai reglamentai

STR 1		
9.	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas
10.	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
11.	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys
12.	STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
13.	STR 1.04.02:2011	Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
14.	STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
15.	STR 1.12.06:2002	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
STR 2		
16.	STR 2.01.01(1):2005	Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
17.	STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
18.	STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
19.	STR 2.01.01(4):2008	Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“
20.	STR 2.01.01(5):2008	Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“
21.	STR 2.01.01(6):2008	Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
22.		Tvarus gamtos išteklių naudojimas

PASTABA: Nustojus galioti nurodytiems dokumentams, galioja juos keičiantys.

2. Bendrieji duomenys

2.1. Informacija apie statytoją

Statytojas: Kauno rajono ŽŪB „Daugeliškiai“. Įmonės kodas 159723337.

Adresai, telefonas, faksas ir kiti. Kauno r., Daugeliškės, LT-54203. Tel. Nr. +37037539216.

2.2. Informacija apie projekto rengėją

Projekto rengėjas: UAB „Sava ranga“.

Buveinė: Savanorių pr. 192-601, Kaunas LT-44151;

Projekto vadovas: J. Andriuškevičienė. Kvalifikacijos atestato Nr. 36123.

Statybos rūšis: naujų statinių statyba;

Statinio paskirtis: Kitos (fermų) paskirties pastatas (7.18);

Statinio kategorija: Ypatingieji statiniai.

2022.05-544SR-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	6	0

2.3. Informacija apie ūkinę veiklą

Bendrovės veiklos kryptys yra gyvulininkystė, pieno gavyba. Vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos departamento prie LRV generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. DJ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, ūkinė veikla priskiriama pieninių galvijų auginimo (kodas 01.41) sričiai.¹

2.4. Statybos sklypo apibūdinimas

Statybos sklypas nuosavybės teise priklauso Kauno rajono ŽŪB „Daugeliškiai“. Sklypo kadastro Nr. 5213/0003:236 Daugeliškių k. v. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Sklypo plotas – 11,9298 ha.

Sklypas pasiekiamas rajoniniais bei vietinės reikšmės keliais. Įvažiavimai į sklypą esami. Keturi įvažiavimai/išvažiavimai susiformavę iš Bokšto gatvės (rajoninis kelias Nr. 1928 Daugeliškiai – Lelervišiai – Liučiūnai), esančios šiaurėje, trys - iš V. Jakelio gatvės (rajoninis kelias Nr. 1907 Vilkija – Čekiškė – Ariogala), ribojančios sklypą vakaruose. Rytų pusėje įvažiavimą į sklypą galima pasiekti vietinės reikšmės keliais, vienas jų kerta sklypo teritoriją nuo rytinės ribos iki V. Jakelio g.

Sklype inžinerinė infrastruktūra išvystyta: įrengtos požeminės kabelinės elektros linijos bei elektros oro linijos ant g/b atramų; įrengtas artezinis gręžinys geriamojo vandens tiekimui bei vietinio vandentiekio linijos, kuriomis esami pastatai aprūpinami vandeniu, vietiniai nuotekų šalinimo tinklai bei vietiniai nuotekų valymo įrenginiai, vietinės lietaus surinkimo kanalizacijos linijos, požeminiai ryšių kabeliai, melioracijos sistemos sausintuvai ir rinktuvai, suskystintų naftos dujų rezervuarinė saugykla.

Esamas teritorijos apsaugos statusas

Specialiosios žemės ir miško naudojimo naudojimo sąlygos (vadovaujantis nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, registro Nr. 44/2031276):

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos	18 709 m ² ;
XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai	83 553 m ² ;
XX. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos	278 m ² ;
XV. Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo renginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos	119 298 m ² ;
VI. Elektros linijų apsaugos zonos	13 644 m ² ;
II. Kelių apsaugos zonos	7 603 m ² ;
I. Ryšių linijų apsaugos zonos	3 053 m ² .
Kios daiktinės teisės:	
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis)	332 m ² ;
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)	676 m ² ;
Kiti servitutai (tarnaujantis)	267 m ² ;
Kiti servitutai (tarnaujantis)	175 m ² .

Sanitarinės apsaugos zonos. SAZ riba sutampa su gyvulininkystės komplekso teritorijos sklypų ribomis, SAZ plotas 11,9298 ha, SAZ ribos patikslintos 2015 m. UAB „Infraplanas“ atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.

3. Projektinių sprendinių atitiktis projekto rengimo dokumentams

Kraštovaizdis. Vietovėje, kurioje planuojama įgyvendinti analizuojamą projektą kraštovaizdžio

¹ Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, <http://osp.stat.gov.lt/static/evrk2.htm>

2022.05-544SR-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	6	0

struktūra jau susiformavusi. Didžiausias dominantas teritorijoje yra nagrinėjama Daugeliškių ŽŪB.

Rekonstruojama karvidė nepatenka į saugomas teritorijas ir jų apsaugos zonas.

Artimiausios saugomos teritorijos nuo statybos sklypo – Padauguvos miško biosferos poligonas apie 4,33 km į rytus, Panemunių regioninis parkas apie 6,67 km į pietus, Seredžiaus kraštovaizdžio draustinis apie 6,89 km į pietus, Dubausio botaninis draustinis apie 8,42 km į pietus, Karalgirio akmuo apie 9,31 km į šiaurę, Šaravų ąžuolas apie 12,08 km į šiaurę, Tučių geomorfologinis draustinis apie 11,90 km į pietus, Armenos geomorfologinis draustinis apie 10,70 km į vakarus, Rūstekonių ąžuolas apie 11,80 km į vakarus, Domantų ąžuolas apie 11,70 km į vakarus, Domantų kadagys apie 11,82 km į vakarus, Domantų klevas apie 11,85 km į vakarus.

Estetinis vaizdas. Planuojamas galvijų kompleksas nebus naujas objektas analizuojamoje teritorijoje. Reikšmingas neigiamas poveikis estetiniam vaizdai neprognozuojamas.

4. Projektiniai sprendimai

Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis Mėšlo ir sručių tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašu, Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklėmis ŽŪ TPT 01:2009, sanitarinių apsaugos zonų nustatymo reikalavimais. Priimti sprendimai užtikrins esminius statinio reikalavimus: mechaninį atsparumą ir pastovumą, gaisrinę saugą, higieną, sveikatą ir aplinkos apsaugą, naudojimo saugą, apsaugą nuo triukšmo, energijos taupumą ir šilumos išsaugojimą.

Projektuojama pagal galiojančius normatyvinius statybos techninius dokumentus. Statiniai sklype išdėstomi pagal technologinius reikalavimus.

3.1. Statinių ir įrenginių sąrašas

- Karvidė (*sklypo plane Nr. 01*);
- Atraminė siena (*sklypo plane Nr. 17*).

3.2. Projektuojamų statinių pagrindinės charakteristikos, paskirtis, technologija

Karvidė (*sklypo plane Nr. 01*)

Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ projektuojamas statinys priskiriamas - Kitos (fermų) paskirties pastatų grupei, statinio kategorija – ypatingasis statinys.

Projektuojamas statinys 126,00 m ilgio ir 36,00 m (tarp ašių). Statinys vieno aukšto. Projektuojamas jungiamasis koridorius, karvidės priklausinys. Statinys pusiau šalto tipo su reguliuojamomis užuolaidomis ir vėdinimo šachtomis.

Projektuojamoje karvidėje numatytos 448 guoliavietės melžiamoms karvėms.

Pamatai – monolitinio gelžbetonio.

Karkasas – pastato laikanti konstrukcija – plieninės kolonos ir klijuoto medžio sijos.

Sienos. Išilginių statinio sienų apatinė dalis projektuojama iš gelžbetonio. Aukščiau numatyta speciali reguliuojama užuolaida (reguliavimas elektrine pavara). Galinės statinio sienos numatomos iš daugiasluoksnių termoizoliacinių plokščių.

Stogas – dvišlaitis, stogo nuolydis 22°, laikančiosios stogo konstrukcijos – klijuoto medžio sijos. Stogo danga – daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės. Kraige įrengiamas vėdinimo stogelis. Lietus nuo stogų nuvedamas lietvamzdžių ir lietaus latakų sistema. Numatyti sniego gaudytuvai.

Grindys – monolitinio gelžbetonio. Šėrimo stalo pašarų išdavimo tako dalis (apie 1 m pločio juosta) turi būti atspari agresyvių rūgščių poveikiui. Visų mėšlo šalinimo takų betoninės grindys ir aikštelės prie girdyklų turi būti įstrižai transporterių judėjimo kryptimi rifliuojami 10x10 mm dydžio griovelių tinkliu 100x100 mm. Karvidės vartų slenksčiai ties mėšlo šalinimo takais turi būti 50 mm aukštesni už grindis.

Švieslangiai – statinio ilguosiuose fasaduose numatomos specialios reguliuojamos užuolaidos. Šiauriniame

2022.05-544SR-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	6	0

fasade numatomas skaidraus polikarbonato švieslangis.

Vartai – prie šėrimo takų pakeliami segmentiniai vartai, cinkuoto metalo konstrukcijų rėmo su putų poliuretano užpildo kasetėmis, valdomi elektrine pavarą ir mechaniniu būdu. Kiti vartai dvivėriai cinkuoto metalo konstrukcijų rėmo su putų poliuretano užpildo kasetėmis.

Projektuojamas jungiamasis koridorius su esamu melžimo bloku, karvidės priklausinys. Koridorių numatoma įrengti iš plieninių kolonų ir sijų. Sienos numatomos iš daugiasluoksnių termoizoliacinių plokščių, stogo danga – daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės.

Atraminė siena (sklypo plane Nr. 17)

Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ projektuojamas statinys priskiriamas - Kitos paskirties inžinerinių statinių grupei, statinio kategorija – neypatingasis statinys. Projektuojamo statinio aukštis 2,40 m, ilgis 78 m, statinys g/b konstrukcijų.

5. Technologinis procesas

Projektuojamoje karvidėje galvijai bus laikomi palaidi, taikant besaičio laikymo technologiją. Karvidė su esamu melžimo bloku bus sujungta technologiniu koridoriumi. Statinyje numatytos 448 guoliavietės. Melžiamos karvės bus laikomos taikant skysto mėšlo šalinimo technologiją.

Galvijai šeriami subalansuotais pagal pašarinę vertę smulkintais pašarų mišiniais, du kartus dienoje. Pašarai specialiais mobiliais dalytuvais išduodami ant šėrimo stalo. Galvijų girdymui aptvaruose bus įrengtos grupinės girdyklos pritaikytos šaltiems tvartams.

Karvių poilsiui bus įrengti poilsio bokšai, kuriuos planuojama iškloti apšiltintais specialios paskirties kilimėliais. Mėšlas iš karvidės bus šalinamas skreperiniais transporteriais į skersinį kanalą, kuriuo sutekės į skysto mėšlo siurblynę. Iš siurblynės skystas mėšlas siurblių pagalba spaudiminėmis linijomis bus transportuojamas į esamą skysto mėšlo lagūną.

6. Inžineriniai tinklai ir įrenginiai

Lauko vandentiekis

Į projektuojamą pastatą vandenį numatoma tiekti iš sklype esančio artezinio gręžinio.

Gamybinės nuotekos

Gamybinės nuotekos susidarys technologinių įrenginių plovimo metu. Gamybinės nuotekos bus išleidžiamos į skersinį mėšlo šalinimo kanalą.

Buitinės nuotekos

Buitinės nuotekos projektuojamame pastate nesusidarys.

Lietaus nuotekų tinklai

Lietaus nuotekas nuo pastato stogo numatoma išleisti į esamą nuotekų tinklą, kuriuo nuotekos pateks į dirbtinį vandens telkinį.

Lauko elektros tinklai

Projektuojamam pastatui elektros energijos tiekimas numatomas iš esamų elektros tinklų.

7. Teritorijos tvarkymas

Privažiavimui prie projektuojamo pastato sklypo teritorijoje įrengiami privažiavimai transporto manevravimui su betono, asfalto arba žvyro danga.

Numatoma betoninė nuogrinda visu pastato perimetru.

2022.05-544SR-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	6	0


BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Tvirtinami šie statinio bendrieji techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
I. SKLYPAS		
II. PASTATAI		
Negyvenamieji pastatai:		
Karvidė (sklypo plane Nr. 01)		
1. Pastato užstatymo plotas	m ²	4633
2. Pastato bendrasis plotas	m ²	4558
3. Pastato tūris	m ³	36162
4. Aukštų skaičius	vnt.	1
5. Pastato aukštis	m	11,60
6. Pastato atsparumo ugniai laipsnis	-	III
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS		
IV. INŽINERINIAI TINKLAI		
V. KITI STATINIAI		
7. Statinio užstatymo plotas	m ²	12
8. Statinio aukštis	m	2,4

2022.05-544SR-PP-AR


LAPAS	LAPŲ	LAIDA
6	6	0



KAUNO (Noreikiškių) STOTIS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Sklypo riba
- Esami statiniai
- Griaunami statiniai
- Projektuojami/rekonstruojami statiniai
- Esami įvažiavimai į sklypą
- Proj. privažiavimų, dangų ribos
- Elektros linijų apsaugos zonos
- Ryšių linijų apsaugos zonos
- Kelių apsaugos zonos
- Požeminio vandens telkiniu (vandenviečių) apsaugos zonos




- STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA:**
- 01 - Projektuojamas kitos (fermų) paskirties pastatas - karvidė;
 - 02 - Esama karvidė;
 - 03 - Atskiru projektu griaunama karvidė;
 - 04 - Esama karvidė;
 - 05 - Esamas tvartas;
 - 06 - Esamas ūkinis pastatas;
 - 07 - Esamas sandėlis;
 - 08 - Esamas sandėlis;
 - 09 - Esama daržinė;
 - 10 - Esamas pašarų sandėlis;
 - 11 - Esamas sandėlis;
 - 12 - Esama transformatorinė;
 - 13 - Esamos siloso tranšėjos;
 - 14 - Esamas srutų kauptuvys;
 - 15 - Esama rezervuarinė suskystintų dujų saugykla;
 - 16 - Atskiru projektu projektuojamas dirbtinis vandens telkinys;
 - 17 - Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys - atraminė siena.

- PASTABOS:**
- ±0.000 = 85.70 - projektuojamos karvidės šėrimo tako grindų viršaus altitudė. Tikslinti statybos vietoje.
 - Projektiniai pasiūlymai atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus.
 - Inžinerinių tinklų apsaugos zonose žemės kasimo darbai atliekami rankomis dalyvaujant eksploatuojančių organizacijų atstovams;
 - Sklypo ribose įrengtos požeminės kabelinės ryšių linijos - vartotojo nuosavybė, kabeliai įrengti apsauginėse PVC movose;
 - Atliekant sklypo sutvarkymo darbus, visos pažeistos dangos turi būti atstatytos nepabloginant jų būklės;
 - Išmatavimai nurodyti metrais;
 - Brėžinys neskirtas matuoti.

Šis dokumentas negali būti kopijuojamas visas ar dalimis.
Jo platinimas leidžiamas tik su raštišku UAB „Sava ranga“ leidimu.

0	2022.09	Projektiniai pasiūlymai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	SR info@savaranga.lt www.savaranga.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kitos (fermų) paskirties pastato, Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., V. Jakelio g. 14, statybos projektiniai pasiūlymai			
36123	SPV	J. Andriuškevičienė	BRĖŽINIO PAVADINIMAS Situacijos schema M 1:2000	LAIDA	
A 627	SPVD	G. Čiukauskienė		0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS Kauno rajono ŽŪB "Daugėlišiai"		BRĖŽINIO ŽYMUO 2022.05-544SR-00-PP-SP-01	LAPAS	LAPŲ
				1	1



- STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA:
- 01 - Projektuojamas kitos (fermų) paskirties pastatas - karvidė;
 - 02 - Esama karvidė;
 - 03 - Atskiru projektu griauinama karvidė;
 - 04 - Esama karvidė;
 - 05 - Esamas tvartas;
 - 06 - Esamas ūkinis pastatas;
 - 07 - Esamas sandėlis;
 - 08 - Esamas sandėlis;
 - 09 - Esama daržinė;
 - 10 - Esamas pašarų sandėlis;
 - 11 - Esamas sandėlis;
 - 12 - Esama transformatorinė;
 - 13 - Esamos siloso tranšėjos;
 - 14 - Esamas srutų kauptuvas;
 - 15 - Esama rezervuarinė suskystintų dujų saugykla;
 - 16 - Atskiru projektu projektuojamas dirbtinis vandens telkinys;
 - 17 - Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys - atraminė siena.




- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- Sklypo riba
 - Esami statiniai
 - Atskiru projektu griaujami statiniai
 - Projektuojami statiniai
 - Proj. armuoto betono danga
 - Proj. betoninė nuogrinda
 - Esami įvažiavimai į sklypą
 - Patekimas į projektuojamą statinį

- PASTABOS:
- ±0.000 = 85.70 - projektuojamos karvidės šerimo tako grindų viršaus altitudė. Tikslinti statybos vietoje.
 - Projektiniai pasiūlymai atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus.
 - Inžinerinių tinklų apsaugos zonose žemės kasimo darbai atliekami rankomis dalyvaujant eksploatuojančių organizacijų atstovams;
 - Sklypo ribose įrengtos požeminės kabelinės ryšių linijos - vartotojo nuosavybė, kabeliai įrengti apsauginėse PVC movose;
 - Atliekant sklypo sutvarkymo darbus, visos pažeistos dangos turi būti atstatytos nepabloginant jų būklės;
 - Išmatavimai nurodyti metrais;
 - Brėžinys neskirtas matuoti.

Šis dokumentas negali būti kopijuojamas visas ar dalimis.
Jo platinimas leidžiamas tik su raštišku UAB „Sava ranga“ leidimu.


0	2022.09	Projektiniai pasiūlymai.	
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	SR info@savaranga.lt www.savaranga.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
36123		Kitos (fermų) paskirties pastato, Kauno r. sav., Vilkių apyl. sen., Daugėliškių k., V. Jakelio g. 14, statybos projektiniai pasiūlymai	
A 627	SPV J. Andriūškevičienė	BRĖŽINIO PAVADINIMAS	LAIDA
	SPVD G. Čiukauskienė	Sklypo planas M 1:1000	0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS	BRĖŽINIO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
	Kauno rajono ŽŪB "Daugėliškių"	2022.05-544SR-00-PP-SP-02	1 1




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-  - Betoninės riliuotos grindys
-  - Išilgai riliuotos betoninės grindys
-  - Atspari agresyvių rūgščių poveikiui grindų dangal
-  - Priešgaisrinė siena REI30

PATALPŲ PLOTŲ ŽINIARAŠTIS			
1 žlp	Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
1 AUKŠTAS	01	Tvartas	4 536,00
	02	Koridorius	42,14
			4 578,14 m²

0	2022.09	Projektiniai pasiūlymai.			
LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR	 info@savaranga.lt www.savaranga.lt		OBJEKTO PAVADINIMAS		
36123	SPV	J. Andriuškevičienė	Kitos (fermu) paskirties pastato, Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., V. Jakelio g. 14, statybos projektiniai pasiūlymai		
A 627	SPVD	G. Čiuakauskienė	BRĖŽINIO PAVADINIMAS		
			Aukšto planas M1:200		
	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS		BRĖŽINIO ŽYMUO		LAIDA
LT	Kauno rajono ŽŪB „Daugėliškiiai“		2022.05-544SR-XX-PP- 01		0
				LAPAS	LAPŲ
				1	1





Šis dokumentas negali būti kopijuojamas visas ar dalimis.
Jo platinimas leidžiamas tik su raštišku UAB "Sava ranga" leidimu.

PASTABOS:

- ±0.000 = 85.70 - projektuojamos karvidės šėrimo tako grindų viršaus altitudė, tikslinti statybos vietoje;
- Šėrimo tako pašarų išdavimo dalys (1 m pločio juosta) turi būti atsparios agresyvių rūgščių poveikiui.
- Pastato išmatavimai žymimi milimetrais (mm);
- Altitudės žymimos metrais (m);
- Brėžinys neskirtas matuoti;
- Projektiniai pasiūlymai atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus.

0	2022.09	Projektiniai pasiūlymai.
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR	SR info@savaranga.lt www.savaranga.lt	
36123	SPV	J. Andriuškevičienė
A 627	SPVD	G. Čiukauskienė
STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS		OBJEKTO PAVADINIMAS
LT		Kitos (fermų) paskirties pastato, Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., V. Jakelio g. 14, statybos projektiniai pasiūlymai
		BRĖŽINIO PAVADINIMAS
		Pjūvis 1-1 M1:100
		BRĖŽINIO ŽYMUO
		2022.05-544SR-XX-PP- 02
		LAPAS
		1
		LAPŲ
		1




Šis dokumentas negali būti kopijuojamas visas ar dalimis.
Jo platinimas leidžiamas tik su raštišku UAB "Sava ranga" leidimu.

- PASTABOS:
- ±0.000 = 85.70 - projektuojamos karvidės šėrimo tako grindų viršaus altitudė, tikslinti statybos vietoje;
 - Šėrimo tako pašarų išdavimo dalys (1 m pločio juosta) turi būti atsparios agresyvių rūgščių poveikiui.
 - Pastato išmatavimai žymimi milimetrais (mm);
 - Altitudės žymimos metrais (m);
 - Brėžinys neskirtas matuoti;
 - Projektiniai pasiūlymai atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus.


- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- Monolitinis gelžbetonis
 - Daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės
 - Daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės stogui, spalva pilka RAL 9006
 - Skaidrus kanalinis polikarbonatas
 - Technologinės užuolaidos

0	2022.09	Projektiniai pasiūlymai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR	SR info@savaranga.lt www.savaranga.lt	OBJEKTO PAVADINIMAS Kitos (fermų) paskirties pastato, Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugėliškių k., V. Jakelio g. 14, statybos projektiniai pasiūlymai			
36123	SPV	J. Andriuškevičienė		BRĖŽINIO PAVADINIMAS	LAIDA
A 627	SPVD	G. Čiukauskienė		Fasadai M1:200	0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS			BRĖŽINIO ŽYMUO	LAPAS
	Kauno rajono ŽŪB „Daugėliškiai“			2022.05-544SR-XX-PP-03	LAPŲ
				1	1

FASADAS E-A (PIETINIS)



FASADAS A-E (ŠIAURINIS)



Šis dokumentas negali būti kopijuojamas visas ar dalimis.
Jo platinimas leidžiamas tik su raštišku UAB "Sava ranga" leidimu.


PASTABOS:

1. $\pm 0.000 = 85.70$ - projektuojamos karvidės šėrimo tako grindų viršaus altitudė, tikslinti statybos vietoje;
2. Šėrimo tako pašarų išdavimo dalys (1 m pločio juosta) turi būti atsparios agresyvių rūgščių poveikiui.
3. Pastato išmatavimai žymimi milimetrais (mm);
4. Altitudės žymimos metrais (m);
5. Brėžinys neskirtas matuoti;
6. Projektiniai pasiūlymai atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Monolitinis gelžbetonis
- Daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės
- Daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės stogui, spalva pilka RAL 9006
- Skaidrus kanalinis polikarbonatas
- Technologinės užuolaidos
- Priešgaisrinė siena REI30
- Priešgaisrinė perdanga REI60

0	2022.09	Projektiniai pasiūlymai.
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR	 info@savaranga.lt www.savaranga.lt	OBJEKTO PAVADINIMAS Kitos (fermų) paskirties pastato, Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., V. Jakelio g. 14, statybos projektiniai pasiūlymai
36123	SPV J. Andriuškevičienė	BRĖŽINIO PAVADINIMAS
A 627	SPVD G. Čiucauskienė	Fasadai M1:200
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS Kauno rajono ŽŪB „Daugėliškiai“	BRĖŽINIO ŽYMUO 2022.05-544SR-XX-PP- 04
		LAPAS 1
		LAPŲ 1



PASTABOS:
1. $\pm 0.000 = 85.70$ - projektuojamos karvėdės šėrimo tako grindų viršaus altitudė, tikslinti statybos vietoje;
2. Šėrimo tako pašarų išdavimo dalys (1 m pločio juosta) turi būti atsparios agresyvių rūgščių poveikiui.
3. Pastato išmatavimai žymimi milimetrais (mm);
4. Altitudės žymimos metrais (m);
5. Brėžinys neskirtas matuoti;
6. Projektiniai pasiūlymai atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- Daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės, pilka RAL 7024
- Vandens nubėgimo latakas
- Lietvamzdis
- Polikarbonato plokštės, padengtos UV sluoksniu, UV apsaugota pusė montuojama išorėje

Šis dokumentas negali būti kopijuojamas visas ar dalimis.
Jo platinimas leidžiamas tik su raštišku UAB "Sava ranga" leidimu.

0	2022.09		Projektiniai pasiūlymai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR	SR info@savaranga.lt www.savaranga.lt		OBJEKTO PAVADINIMAS Kitos (fermų) paskirties pastato, Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., V. Jakelio g. 14, statybos projektiniai pasiūlymai			
36123	SPV	J. Andriuskevičienė	BRĖŽINIO PAVADINIMAS			LAIDA
A 627	SPVD	G. Čiukauskienė	Stogo planas M1:200			0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS		BRĖŽINIO ŽYMUO			LAPAS
	Kauno rajono ŽŪB „Daugeliškiai“		2022.05-544SR-XX-PP- 05			LAPŲ
					1	1



Šis dokumentas negali būti kopijuojamas visas ar dalimis.
Jo platinimas leidžiamas tik su raštišku UAB "Sava ranga" leidimu.

0	2022.09	Projektiniai pasiūlymai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR	SR info@savaranga.lt www.savaranga.lt		OBJEKTO PAVADINIMAS Kitos (fermų) paskirties pastato, Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., V. Jakelio g. 14, statybos projektiniai pasiūlymai		
36123	SPV	J. Andriuškevičienė		BRĖŽINIO PAVADINIMAS Vizualizacijos	LAIDA
A 627	SPVD	G. Čiukauskienė			0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS Kauno rajono ŽŪB „Daugėliškiai“			BRĖŽINIO ŽYMUO 2022.05-544SR-XX-PP- 06	
				LAPAS	LAPŲ
			1	1	



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.36123

Jolanta Andriuškevičienė

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovės ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo), kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius

Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. gruodžio 21 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. gegužės 12 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.asp.lt

Neskirtas kopijuoti

22485