

STATYTOJAS/
UŽSAKOVAS

KAUNO RAJONO ŽŪB „DAUGĖLIŠKIAI“

STATINIO
PROJEKTO PAVADINIMAS

KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATO (VERŠIDĖS), KAUNO R. SAV.,
VILKIJOS APYL. SEN., DAUGELIŠKIŲ K., V. JAKELIO G. 14, STATYBOS
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

STATYBOS RŪŠIS

NAUJA STATYBA

STATINIO KATEGORIJA

YPATINGASIS STATINYS

BYLOS ŽYMUO

2024.02-597SR-PP

DIREKTORIUS

I. BURINSKAS

parašas

SPDV, At. Nr. 36034

I.BURINSKAS

parašas

STATYTOJAS/
UŽSAKOVAS

KAUNO RAJONO
ŽŪB „DAUGĖLIŠKIAI“

parašas

BYLŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Bylos pavadinimas	Pastabos
1.	PP	0	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	

Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapo Nr.	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
2024.02-597SR-PP-BSŽ	2	1	0	Bylos sudėties žiniaraštis	
2024.02-597SR-PP-AR	3-8	6	0	Aiškinamasis raštas	
BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS					
Dokumento žymuo	Lapo Nr.	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
2024.02-597SR-00-PP-SP-01	9	1	0	Situacijos schema M1:2000	
2024.02-597SR-00-PP-SP-02	10	1	0	Sklypo planas M1:1000	
2024.02-597SR-XX-PP-01	11	1	0	Aukšto planas M1:200	
2024.02-597SR-XX-PP-02	12	1	0	Pjūvis A-A M 1:100	
2024.02-597SR-XX-PP-03	13	1	0	Fasadai M 1:200	
2024.02-597SR-XX-PP-04	14	1	0	Fasadai M 1:200	
2024.02-597SR-XX-PP-05	15	1	0	Stogo planas M 1:200	
2024.02-597SR-XX-PP-06	16	1	0	Vizualizacija	
PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS					
Dokumento žymuo	Lapo Nr.	Lapų sk.	Pavadinimas		Pastabos
	17	1	Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas		

TURINYS

1.	Norminių dokumentų, kuriais remiantis parengtas projektiniai pasiūlymai, sąrašas.....	2
2.	Bendrieji duomenys.....	2
2.1.	Informacija apie statytoją	2
2.2.	Informacija apie projekto rengėją	2
2.3.	Informacija apie ūkinę veiklą.....	3
2.4.	Statybos sklypo apibūdinimas	3
	Esamas teritorijos apsaugos statusas.....	3
3.	Projektiniai sprendimai.....	4
3.1.	Statinių ir įrenginių sąrašas.....	4
3.2.	Projektuojamų statinių pagrindinės charakteristikos, paskirtis, technologija	4
4.	Technologinis procesas	5
5.	Inžineriniai tinklai ir įrenginiai	5
6.	Teritorijos tvarkymas	5

0	2024.08	Projektiniai pasiūlymai.			
LAIDA	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. Dok. Nr.		info@savaranga.lt www.savaranga.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kitos (fermų) paskirties pastato, Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen., Daugeliškių k., V. Jakelio g. 14, statybos projektas	
36034	SPV	I. Burinskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS Aiškinamasis raštas	LAIDA
A 627	SPDV	G. Čiukauskienė			0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS Kauno rajono ŽŪB „Daugėliškiai“			DOKUMENTO ŽYMUO 2024.02-597SR-PP-AR	LAPAS 1
					LAPŲ 6

1. Norminių dokumentų, kuriais remiantis parengtas projektiniai pasiūlymai, sąrašas

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis šiais norminiais aktais.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI		
Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas
1.		LR Statybos įstatymas
2.		LR Teritorijų planavimo įstatymas
3.		LR Žemės įstatymas
4.		LR Civilinio kodekso įstatymas
5.		LR Aplinkos apsaugos įstatymas
6.		LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
7.		LR Atliekų tvarkymo įstatymas
8.		LR Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų įstatymas

Statybos organizaciniai tvarkomieji ir techniniai reglamentai

STR 1		
9.	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas
10.	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
11.	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys
12.	STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
13.	STR 1.04.02:2011	Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
14.	STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
15.	STR 1.12.06:2002	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
STR 2		
16.	STR 2.01.01(1):2005	Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
17.	STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
18.	STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
19.	STR 2.01.01(4):2008	Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“
20.	STR 2.01.01(5):2008	Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“
21.	STR 2.01.01(6):2008	Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
22.		Tvarus gamtos išteklių naudojimas

PASTABA: Nustojus galioti nurodytiems dokumentams, galioja juos keičiantys.

2. Bendrieji duomenys

2.1. Informacija apie statytoją

Statytojas: Kauno rajono ŽŪB „Daugeliškiai“. Įmonės kodas 159723337.

Adresai, telefonas, faksas ir kiti. Kauno r., Daugeliškės, LT-54203. Tel. Nr. +37037539216.

2.2. Informacija apie projekto rengėją

Projekto rengėjas: UAB „Sava ranga“.

Buveinė: Savanorių pr. 194-601, Kaunas LT-44151;

Projekto vadovas: I. Burinskas . Kvalifikacijos atestato Nr. 36034.

Statybos rūšis: naujų statinių statyba;

Statinio paskirtis: Kitos (fermų) paskirties pastatas (7.18);

Statinio kategorija: Ypatingieji statiniai.

2024.02-597SR-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	6	0

2.3. Informacija apie ūkinę veiklą

Bendrovės veiklos kryptys yra gyvulininkystė, pieno gavyba. Vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos departamento prie LRV generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. DJ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, ūkinė veikla priskiriama pieninių galvijų auginimo (kodas 01.41) sričiai.¹

2.4. Statybos sklypo apibūdinimas

Statybos sklypas nuosavybės teise priklauso Kauno rajono ŽŪB „Daugeliškiai“. Sklypo kadastro Nr. 5213/0003:236 Daugeliškių k. v. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Sklypo plotas – 11,9298 ha.

Sklypas pasiekiamas rajoniniais bei vietinės reikšmės keliais. Įvažiavimai į sklypą esami. Keturi įvažiavimai/ išvažiavimai susiformavę iš Bokšto gatvės (rajoninis kelias Nr. 1928 Daugeliškiai – Lelervišiai - Liučiūnai), esančios šiaurėje, trys - iš V. Jakelio gatvės (rajoninis kelias Nr. 1907 Vilkija – Čekiškė – Ariogala), ribojančios sklypą vakaruose. Rytų pusėje įvažiavimą į sklypą galima pasiekti vietinės reikšmės keliais, vienas jų kerta sklypo teritoriją nuo rytinės ribos iki V. Jakelio g.

Sklype inžinerinė infrastruktūra išvystyta: įrengtos požeminės kabelinės elektros linijos bei elektros oro linijos ant g/b atramų; įrengtas artezinis gręžinys geriamojo vandens tiekimui bei vietinio vandentiekio linijos, kuriomis esami pastatai aprūpinami vandeniu, vietiniai nuotekų šalinimo tinklai bei vietiniai nuotekų valymo įrenginiai, vietinės lietaus surinkimo kanalizacijos linijos, požeminiai ryšių kabeliai, melioracijos sistemos sausintuvai ir rinktuvai, suskystintų naftos dujų rezervuarinė saugykla.

Esamas teritorijos apsaugos statusas

Specialiosios žemės ir miško naudojimo naudojimo sąlygos (vadovaujantis nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, registro Nr. 44/2031276):

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos	18 709 m ² ;
XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai	83 553 m ² ;
XX. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos	278 m ² ;
XV. Pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo renginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos	119 298 m ² ;
VI. Elektros linijų apsaugos zonos	13 644 m ² ;
II. Kelių apsaugos zonos	7 603 m ² ;
I. Ryšių linijų apsaugos zonos	3 053 m ² .
Kios daiktinės teisės:	
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis)	332 m ² ;
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)	676 m ² ;
Kiti servitutai (tarnaujantis)	267 m ² ;
Kiti servitutai (tarnaujantis)	175 m ² .

Sanitarinės apsaugos zonos. SAZ riba sutampa su gyvulininkystės komplekso teritorijos sklypų ribomis, SAZ plotas 11,9298 ha, SAZ ribos patikslintos 2015 m. UAB „Infraplanas“ atlikus poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.

SAZ riba buvo nustatyta 1720 sąlyginiais vienetais galvijų (1900 vnt).

¹ Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, <http://osp.stat.gov.lt/static/evrk2.htm>

2024.02-597SR-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	6	0

3. Projektinių sprendinių atitikties projekto rengimo dokumentams

Kraštovaizdis. Vietovėje, kurioje planuojama įgyvendinti analizuojamą projektą kraštovaizdžio struktūra jau susiformavusi. Didžiausias dominantas teritorijoje yra nagrinėjama Daugeliškių ŽŪB.

Rekonstruojama karvidė nepatenka į saugomas teritorijas ir jų apsaugos zonas.

Artimiausios saugomos teritorijos nuo statybos sklypo – Padauguvos miško biosferos poligonas apie 4,33 km į rytus, Panemunių regioninis parkas apie 6,67 km į pietus, Seredžiaus kraštovaizdžio draustinis apie 6,89 km į pietus, Dubausio botaninis draustinis apie 8,42 km į pietus, Karalgirio akmuo apie 9,31 km į šiaurę, Šaravų ąžuolas apie 12,08 km į šiaurę, Tučių geomorfologinis draustinis apie 11,90 km į pietus, Armenos geomorfologinis draustinis apie 10,70 km į vakarus, Rūstekonių ąžuolas apie 11,80 km į vakarus, Domantų ąžuolas apie 11,70 km į vakarus, Domantų kadagys apie 11,82 km į vakarus, Domantų klevas apie 11,85 km į vakarus.

Estetinis vaizdas. Planuojamas galvijų kompleksas nebus naujas objektas analizuojamoje teritorijoje. Reikšmingas neigiamas poveikis estetiniam vaizdai neprognazuojamas.

4. Projektiniai sprendimai

Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašu, Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklėmis ŽŪ TPT 01:2009, sanitarinių apsaugos zonų nustatymo reikalavimais. Priimti sprendimai užtikrins esminius statinio reikalavimus: mechaninį atsparumą ir pastovumą, gaisrinę saugą, higieną, sveikatą ir aplinkos apsaugą, naudojimo saugą, apsaugą nuo triukšmo, energijos taupumą ir šilumos išsaugojimą.

Projektuojama pagal galiojančius normatyvinius statybos techninius dokumentus. Statiniai sklype išdėstomi pagal technologinius reikalavimus.

3.1. Statinių ir įrenginių sąrašas

– Tvartas (sklypo plane Nr. 01).

3.2. Projektuojamų statinių pagrindinės charakteristikos, paskirtis, technologija

Tvartas (sklypo plane Nr. 01)

Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ projektuojamas statinys priskiriamas - Kitos (fermų) paskirties pastatų grupei, statinio kategorija – ypatingasis statinys.

Projektuojamas statinys 72,00 m ilgio ir 20,32 m (tarp ašių). Statinys vieno aukšto. Statinys pusiau šalto tipo su reguliuojamomis užuolaidomis ir vėdinimo šachtomis.

Pamatai – monolitinio gelžbetonio.

Karkasas – pastato laikanti konstrukcija – plieninės kolonos ir plieninės sijos.

Sienos. Išilginių statinio sienų apatinė dalis projektuojama iš gelžbetonio. Aukščiau numatyta speciali reguliuojama užuolaida (reguliavimas elektrine pavara). Galinės statinio sienos numatomos iš daugiasluoksnių termoizoliacinių plokščių.

Stogas – dvišlaitis, stogo nuolydis 20°, laikančiosios stogo konstrukcijos – plieninės sijos. Stogo danga – daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės. Kraige įrengiamas vėdinimo stogelis. Lietus nuo stogų nuvedamas lietvamzdžių ir lietaus latakų sistema. Numatyti sniego gaudytuvai.

Grindys – monolitinio gelžbetonio. Šėrimo stalo pašarų išdavimo tako dalis (apie 1 m pločio juosta iš abiejų pusių) turi būti atspari agresyvių rūgščių poveikiui. Visų mėšlo šalinimo takų betoninės grindys ir aikštelės prie girdyklų turi būti įstrižai transporterių judėjimo kryptiai rifliuojami 10x10 mm dydžio griovelių tinkleliu 100x100 mm. Tvarto vartų slenksčiai ties mėšlo šalinimo takais turi būti 50 mm aukštesni už grindis.

Švieslangiai – statinio ilguosiuose fasaduose numatomos specialios reguliuojamos užuolaidos. Šiauriniame

2024.02-597SR-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	6	0

fasade numatomas skaidraus polikarbonato švieslangis.

Vartai – prie šėrimo takų pakeliami segmentiniai vartai, komplekte su nerūdijančio plieno detalėmis, su putų poliuretano užpildo kasetėmis, valdomi elektrine pavara ir mechaniniu būdu. Kiti vartai dvivėriai, komplekte su nerūdijančio plieno detalėmis, su putų poliuretano užpildo kasetėmis.

5. Technologinis procesas

Projektuojamoje veršidėje galvijai bus laikomi palaidi, taikant besaičio laikymo technologiją.

Galvijai šeriami subalansuotais pagal pašarinę vertę smulkintais pašarų mišiniais, du kartus dienoje. Pašarai specialiais mobiliais dalytuvais išduodami ant šėrimo stalo. Galvijų girdymui aptvaruose bus įrengtos grupinės girdyklos pritaikytos šaltiems tvartams.

6. Inžineriniai tinklai ir įrenginiai

Lauko vandentiekis

Į projektuojamą pastatą vandenį numatoma tiekti iš sklype esančio artezinio gręžinio.

Buitinės nuotekos

Buitinės nuotekos projektuojamame pastate nesusidarys.

Lietaus nuotekų tinklai

Lietaus nuotekas nuo pastato stogo numatoma išleisti į esamą nuotekų tinklą.

Lauko elektros tinklai

Projektuojamam pastatui elektros energijos tiekimas numatomas iš esamų elektros tinklų.

7. Teritorijos tvarkymas

Privažiavimui prie projektuojamo pastato sklypo teritorijoje įrengiami privažiavimai transporto manevravimui su betono, asfalto arba žvyro danga.

Numatoma betoninė nuogrinda visu pastato perimetru.


2024.02-597SR-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	6	0

8. Bendrieji statinio rodikliai

Tvirtinami šie statinio bendrieji techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
I. SKLYPAS		
II. PASTATAI		
Negyvenamieji pastatai:		
Tvartas (sklypo plane Nr. 01)		
1. Pastato užstatymo plotas	m ²	1 535
2. Pastato bendrasis plotas	m ²	1 454,38
3. Pastato tūris	m ³	9 423
4. Aukštų skaičius	vnt.	1
5. Pastato aukštis	m	7,75
6. Pastato atsparumo ugniai laipsnis	-	III
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS		
IV. INŽINERINIAI TINKLAI		
V. KITI STATINIAI		

2024.02-597SR-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	6	6	0




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Sklypo riba
- Esami statiniai
- Griaunami statiniai
- Projektuojami/rekonstruojami statiniai
- Esami įvažiavimai į sklypą
- Proj. privažiavimų, dangų ribos
- Elektros linijų apsaugos zonos
- Ryšių linijų apsaugos zonos
- Kelių apsaugos zonos
- Požeminio vandens telkiniu (vandenviečių) apsaugos zonos

PASTABOS:

- $\pm 0.000 = 83.20$ - projektuojamos karvidės šėrimo tako grindų viršaus altitudė. Tikslinti statybos vietoje.
- Projektiniai pasiūlymai atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus.
- Inžinerinių tinklų apsaugos zonose žemės kasimo darbai atliekami rankomis dalyvaujant eksploatuojančių organizacijų atstovams;
- Sklypo ribose įrengtos požeminės kabelinės ryšių linijos - vartotojo nuosavybė, kabeliai įrengti apsauginėse PVC movose;
- Atliekant sklypo sutvarkymo darbus, visos pažeistos dangos turi būti atstatytos nepabloginant jų būklės;
- Išmatavimai nurodyti metrais;
- Brėžinys neskirtas matuoti.

SITUACIJOS SCHEMA




STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA:

- 01 - Projektuojamas kitos (fermų) paskirties pastatas - tvartas;
- 02 - Esama karvidė;
- 03 - Atskiru projektu griaunama karvidė;
- 04 - Esama karvidė;
- 05 - Esamas tvartas;
- 06 - Esamas ūkinis pastatas;
- 07 - Esamas sandėlis;
- 08 - Esamas sandėlis;
- 09 - Esama daržinė;
- 10 - Esamas pašarų sandėlis;
- 11 - Esamas sandėlis;
- 12 - Esama transformatorinė;
- 13 - Esamos siloso tranšėjos;
- 14 - Esamas srutų kauptuvas;
- 15 - Esama rezervuarinė suskystintų dujų saugykla;
- 16 - Esamas dirbtinis vandens telkinys;
- 17 - Esamas kitos paskirties inžinerinis statinys - atraminė siena;
- 18 - Esama karvidė.


Šis dokumentas negali būti kopijuojamas visas ar dalimis.
Jo platinimas leidžiamas tik su raštišku UAB „Sava ranga“ leidimu.

0	2023.05	Projektiniai pasiūlymai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	SR		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
	info@savaranga.lt www.savaranga.lt		Kitos (fermų) paskirties pastato, Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., V. Jakelio g. 14, statybos projektas		
36034	SPV	I. Burinskas	BRĖŽINIO PAVADINIMAS		LAIDA
A 627	SPVD	G. Čiukauskienė	Situacijos schema M 1:2000		0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS		BRĖŽINIO ŽYMUO		LAPAS
	Kauno rajono ŽŪB "Daugėlišiai"		2022.05-544SR-00-PP-B-01		LAPŲ
				1	1



STATINIŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA:
01 - Projektuojamas kitos (fermų) paskirties pastatas - tvartas;
02 - Esama karvidė;
03 - Atskiru projektu griauama karvidė;
04 - Esama karvidė;
05 - Esamas tvartas;
06 - Esamas ūkinis pastatas;
07 - Esamas sandėlis;
08 - Esamas sandėlis;
09 - Esama daržinė;
10 - Esamas pašarų sandėlis;
11 - Esamas sandėlis;
12 - Esama transformatorinė;
13 - Esamos siloso tranšėjos;
14 - Esamas srutų kauptuvas;
15 - Esama rezervuarinė suskystintų dujų saugykla;
16 - Esamas dirbtinis vandens telkinys;
17 - Esamas kitos paskirties inžinerinis statinys - atraminė siena;
18 - Esama karvidė.

SITUACIJOS SCHEMA



Techniniai rodikliai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	
			Prieš rekonstravimą	Po rekonstravimo
1.	Sklypo plotas	m ²	119 298	
2.	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	11	13
3.	Sklypo užstatymo tankis	%	12	14
4.	Sklypo užstatymo plotas	m ²	13 670,00	16 721,00
5.	Pastatų bendras plotas	m ²	12 668,93	15 734,34

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


- Sklypo riba
- Esami statiniai
- Griaujami statiniai
- Projektuojami statiniai
- Proj. armuoto betono danga
- Proj. betoninė nuogrinda
- Proj. žvirgždo skaldos (žvyro) danga
- Esami įvažiavimai į sklypą
- Patekimas į projektuojamą statinį
- Gaisrinio transporto judėjimo kryptys
- Gaisrinės žarnos tiesimo linija
- Statinio ašų susikirtimo taškų koordinatės
- Tvarkomos teritorijos riba

PASTABOS:

- ±0.000 = 83.20 - projektuojamos karvidės šerimo tako grindų viršaus altitudė. Tikslinti statybos vietoje.
- Projektiniai pasiūlymai atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus.
- Inžinerinių tinklų apsaugos zonose žemės kasimo darbai atliekami rankomis dalyvaujant eksploatuojančių organizacijų atstovams;
- Sklypo ribose įrengtos požeminės kabelinės ryšių linijos - vartotojo nuosavybė, kabeliai įrengti apsauginėse PVC movose;
- Atliekant sklypo sutvarkymo darbus, visos pažeistos dangos turi būti atstatytos nepabloginant jų būklės;
- Išmatavimai nurodyti metrais;
- Brėžinys neskirtas matuoti.

Šis dokumentas negali būti kopijuojamas visas ar dalimis.
Jo platinimas leidžiamas tik su raštišku UAB „Sava ranga“ leidimu.

0	2024.07	Projektiniai pasiūlymai.	
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	SR	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
36034		Kitos (fermų) paskirties pastato, Kauno r. sav., Vilkių apyl. sen., Daugeliškių k., V. Jakelio g. 14, statybos projektas	
A 627	SPV I. Burinskas	BRĖŽINIO PAVADINIMAS	
	SPVD G. Čiukauskienė	Sklypo planas M 1:1000	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS	BRĖŽINIO ŽYMUO	
	Kauno rajono ŽŪB "Daugeliškiai"	2024.02-597SR-00-PP-B-02	
		LAPAS	LAPŲ
		1	1




- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- Betoninės rifliuotos grindys
 - Išilgai rifliuotos betoninės grindys
 - Atspari agresyvių rūgščių poveikiui grindų danga (polimerinio betono plytelė)

- PASTABOS:
- ±0.000 = 83.20 - statinio mėslo šalinimo tako grindų viršaus altitudė, tikslinti statybos vietoje;
 - Šėrimo tako pašarų išdavimo dalys (1 m pločio juosta) turi būti atsparios agresyvių rūgščių poveikiui.
 - Pastato išmatavimai žymimi milimetrais (mm);
 - Altitudės žymimos metrais (m);
 - Brėžinys neskirtas matuoti.
 - Projektiniai pasiūlymai atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus.



Šis dokumentas negali būti kopijuojamas visas ar dalimis.
Jo platinimas leidžiamas tik su raštišku UAB "Sava ranga" leidimu.

PATALPŲ PLOTŲ ŽINIARAŠTIS			
1ž1p	Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
1 AUKŠTAS			
	1	Tvartas	1 454,38
			1 454,38 m²

0	2024.07	Projektiniai pasiūlymai.		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR	SR info@savaranga.lt www.savaranga.lt		OBJEKTO PAVADINIMAS	
36034	SPV	I. Burinskas	Kitos (fermų) paskirties pastato (veršidės), Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., V. Jakelio g. 14, statybos projektas	
A 627	SPVD	G. Čiukauskienė		
			BRĖŽINIO PAVADINIMAS	
			Aukšto planas M1:200	
			BRĖŽINIO ŽYMUO	
LT	Kauno rajono ŽŪB „Daugėliškiai“		2024.02 - 597SR - PP - SA - B_01	LAPAS
				LAPŲ
			1	1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-  - Betoninės rifliuotos grindys
-  - Išilgai rifliuotos betoninės grindys
-  - Atspari agresyvių rūgščių poveikiui grindų danga


PASTABOS:

- Brėžinyje pažymėtos altitudės nurodo betono dangos viršaus altitudę;
- Pastato išmatavimai žymimi milimetrais (mm);
- Altitudės žymimos metrais (m);
- Brėžinys neskirtas matuoti.
- Projektiniai pasiūlymai atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus.


Šis dokumentas negali būti kopijuojamas visas ar dalimis.
Jo platinimas leidžiamas tik su raštišku UAB "Sava ranga" leidimu.

0	2024.07	Projektiniai pasiūlymai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR	 info@savaranga.lt www.savaranga.lt			OBJEKTO PAVADINIMAS	
36034	SPV	I. Burinskas		BRĖŽINIO PAVADINIMAS	
A 627	SPVD	G. Čiukauskienė			
				Pjūvis 1-1 M1:100	
				0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS			BRĖŽINIO ŽYMUO	
	Kauno rajono ŽŪB „Daugėliškiai“			2024.02 - 597SR - PP - SA - B_02	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1


FASADAS 1-13 (RYTINIS)




FASADAS 13-1 (VAKARINIS)



FASADAS D-A (PIETINIS)



FASADAS A-D (ŠIAURINIS)



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


- Daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės
- Monolitinis gelžbetonis
- Daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės stogui
- Skaidrus kanalinis polikarbonatas

PASTABOS:

- Pastato išmatavimai žymimi metrais (m);
- Altitudės žymimos metrais (m);
- Brėžinys neskirtas matuoti;
- Projektiniai pasiūlymai atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus;

Šis dokumentas negali būti kopijuojamas visas ar dalimis.
Jo platinimas leidžiamas tik su raštišku UAB "Sava ranga" leidimu.

0	2024.07	Projektiniai pasiūlymai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR	SR info@savaranga.lt www.savaranga.lt			OBJEKTO PAVADINIMAS Kitos (fermų) paskirties pastato (verslės), Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., V. Jakelio g. 14, statybos projektas	
36034	SPV	I. Burinskas		BRĖŽINIO PAVADINIMAS	
A 627	SPVD	G. Čiukauskienė		Fasadai M1:200	
				0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS Kauno rajono ŽŪB „Daugėliškiai“			BRĖŽINIO ŽYMUO 2024.02 - 597SR - PP - SA - B_03	
				LAPAS 1	LAPŲ 1




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
[Symbol] - Daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės stogui

- PASTABOS:
1. $\pm 0.000 = 83.20$ - statinio mėslo šalinimo tako grindų viršaus altitudė, tikslinti statybos vietoje;
 2. Šėrimo tako pašarų išdavimo dalys (1 m pločio juosta) turi būti atsparios agresyvių rūgščių poveikiui;
 3. Pastato išmatavimai žymimi milimetrais (mm);
 4. Altitudės žymimos metrais (m);
 5. Brėžinys neskirtas matuoti.
 6. Projektiniai pasiūlymai atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higieninius ir priešgaisrinius reikalavimus.

Šis dokumentas negali būti kopijuojamas visas ar dalimis.
Jo platinimas leidžiamas tik su raštišku UAB "Sava ranga" leidimu.

0	2024.07	Projektiniai pasiūlymai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR	SR info@savaranga.lt www.savaranga.lt			OBJEKTO PAVADINIMAS Kitos (fermų) paskirties pastato (veršidės), Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., V. Jakelio g. 14, statybos projektas	
36034	SPV	I. Burinskas		BRĖŽINIO PAVADINIMAS Stogo planas M1:200	LAIDA
A 627	SPVD	G. Čiukauskienė			0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS Kauno rajono ŽŪB „Daugėliškiai“			BRĖŽINIO ŽYMUO 2024.02 - 597SR - PP - SA - B_04	LAPAS 1
					LAPŲ 1



Šis dokumentas negali būti kopijuojamas visas ar dalimis.
Jo platinimas leidžiamas tik su raštišku UAB "Sava ranga" leidimu.

0	2024.07	Projektiniai pasiūlymai.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR	SR info@savaranga.lt www.savaranga.lt			OBJEKTO PAVADINIMAS Kitos (fermų) paskirties pastato (veršidės), Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., V. Jakelio g. 14, statybos projektas	
36034	SPV	I. Burinskas		BRĖŽINIO PAVADINIMAS Vizualizacijos	LAIDA
A 627	SPVD	G. Čiukauskienė			0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS Kauno rajono ŽŪB „Daugėliškiai“			BRĖŽINIO ŽYMUO 2024.02 - 597SR - PP - SA - B_05	LAPAS
					LAPŲ
				1	1



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.36034

Irmantas Burinskas

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto
vykdymo priežiūros vadovo pareigas

Statiniai: gyvenamieji pastatai; negyvenamieji pastatai (išskyrus gamybos ir pramonės
paskirties); susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), kiti transporto statiniai;
inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo; kiti inžineriniai
statiniai



Išduotas 2016 m. balandžio 29 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. balandžio 29 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

Neskirtas kopijuoti

16024



Šis dokumentas negali būti kopijuojamas visas ar dalimis.
Jo platinimas leidžiamas tik su raštišku UAB "Sava ranga" leidimu.

0	2024.07	Projektiniai pasiūlymai.		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR	SR info@savaranga.lt www.savaranga.lt		OBJEKTO PAVADINIMAS Kitos (fermų) paskirties pastato (versidės), Kauno r. sav., Vilkijos apyl. sen., Daugeliškių k., V. Jakelio g. 14, statybos projektas	
36034	SPV	I. Burinskas		BRĖŽINIO PAVADINIMAS VIZUALIZACIJA
A 627	SPVD	G. Čiukauskienė		
	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS			BRĖŽINIO ŽYMUO
LT	Kauno rajono ŽŪB „Daugėliškiai“			2024.02 - 597SR - PP - SA - B_ 1
				LAPAS
				1